



**PROVINCIA DI TREVISO**

Edilizia, Patrimonio  
e Stazione Appaltante

**Procedura aperta per l'appalto dei lavori di adeguamento/realizzazione della scuola secondaria di I° grado "G. Galilei" 1° stralcio in Comune di Breda di Piave (TV).**

**CIG 7278842270 CUP H45E17000170004**

Prot. 7256

### **ERRATA CORRIGE**

L'elaborato denominato "A-ALL-18\_lista forniture e lavorazioni firmata" l'ultima pagina "Riepilogo" alla voce A "TOTALE LAVORI A CORPO E A MISURA AL NETTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA" riporta indicazione al punto "sull'importo posto a base di gara pari ad Euro 4.412.000,00" l'importo dei lavori comprensivo degli oneri per la sicurezza; in realtà tale importo deve essere considerato al netto degli oneri della sicurezza ovvero Euro 4.309.000,00.

Con la presente si sostituisce, quindi, l'elaborato denominato "A-ALL-18\_lista forniture e lavorazioni firmata" con analogo documento allegato alla presente errata corrige denominato "A- ALL-18\_lista forniture e lavorazioni firmata aggiornata al 26 gennaio 2018" che dovrà essere utilizzato nella formulazione dell'offerta economica.

li, 26/01/2018

Il Dirigente del Settore Edilizia, Patrimonio  
Stazione Appaltante  
f.to ing. Antonio Zonta

*Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 la firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa.*

*La presente ha piena efficacia legale ed è depositata agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Treviso.*




ADEGUAMENTO/REALIZZAZIONE  
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1°  
GRADO "G. GALILEI" NEL COMUNE DI  
BREDA DI PIAVE

PROGETTO ESECUTIVO  
1° STRALCIO

Responsabile integrazione prestazioni  
specialistiche e progettazione  
architettonica  
Arch. Emanuela Barro (MATE)

ORDINE  
degli  
ARCHITETTI  
PIANIFICATORI  
PAESAGGISTI  
CONSERVATORI  
della provincia di  
TREVISO  
EMANUELA  
BARRO  
n° 1387  
101000 A  
Architetto

Responsabile progettazione  
architettonica  
Arch. Daniele Rangone (SETTANTA7)



Responsabile progettazione strutturale  
Ing. Mauro Perini (MATE)

Responsabile progettazione impianti  
meccanici e antincendio  
Ing. Paolo Trapella (STEP)

Responsabile progettazione  
impianti elettrici e speciali  
Ing. Marco Vallieri (STEP)

Geologia  
Dott. Geol. Gino Lucchetta

Direttore Lavori  
Arch. Emanuela Barro (MATE)

Coordinatore della sicurezza in fase di  
progettazione ed esecuzione  
Ing. Lino Pollastri (MATE)

Team di progettazione  
Arch. Michele Cavallaro (MATE)  
Arch. Marco Munarin (MATE)  
Arch. Matteo Zambon (MATE)  
Ing. Francesco Bolzonello (MATE)  
Ing. Matteo Cella (MATE)



R.U.P. Arch. Laura Smith

PROGETTO ARCHITETTONICO  
OFFERTA PREZZI - LISTA DELLE  
FORNITURE E DELLE LAVORAZIONI

DATA: Novembre 2017

|      |    |
|------|----|
| ALL. | N° |
| A    | 18 |

SCALA: -

REVISIONE: REV 01

Percorso file

I:\Civ-TV\BRED110403A\_Produzione\04\_Progetto Esecutivo\02\_Temporale\02-Architettura\01-FR  
edLab\0A\docs\Carta\Carta\04\_Cartello\_Mat\_Mat\_A\_REV01.dwg



MATE Soc. Coop.va

via San Felice 21  
40122 Bologna (BO)  
T +39 051 2912911  
via Treviso 18  
31020 San Vendemiano (TV)  
T +39 0438 412433

c.so Principe Eugenio 2  
10122 Torino (TO)  
T +39 011 0463878

via Pontegradella 87  
44123 Ferrara (FE)  
T +39 0532 740050

via Rivette 9  
31053 Pieve di Soligo (TV)  
T +39 0438 842312



SETTANTA7  
Studio Associato



STEP Engineering S.r.l.

Studio di geologia  
Dott. Geol. Gino Lucchetta



| Num.Ord.<br>TARIFFA | LAVORI E FORNITURE<br>PER<br>L'ESECUZIONE DELL'APPALTO   | unità<br>di<br>misura | Quantità | PREZZO UNITARIO (euro) |            | TOTALE |
|---------------------|--|-----------------------|----------|------------------------|------------|--------|
|                     |  |                       |          | in cifre               | in lettere |        |
|                     | R I P O R T O  |                       |          |                        |            |        |
|                     | <b>LAVORI A CORPO E A MISURA</b>   |                       |          |                        |            |        |
| 1<br>0.ART.001      | RIMOZIONE CAVIDOTTI SOTTOSERVIZI reinterro<br>e discarica<br>SOMMANO...                                    | m                     | 150,00   |                        |            |        |
| 2<br>0.ART.002      | RIMOZIONE RETE METEORICA reinterro e<br>discarica<br>SOMMANO...  | m                     | 60,00    |                        |            |        |
| 3<br>0.ART.003      | ESTIRPAZIONE CEPPAIA<br>SOMMANO...   | cadauno               | 5,00     |                        |            |        |
| 4<br>0.ART.004      | SMONTAGGIO, TRASPORTO, E<br>ACCANTONAMENTO CALDAIA E<br>ATTREZZATURE CENTRALE TERMICA<br>SOMMANO...        | a corpo               | 1,00     |                        |            |        |
| 5<br>0.ART.005      | RIMOZIONE RETI IDRAULICHE ESISTENTI<br>SOMMANO...  | a corpo               | 1,00     |                        |            |        |
| 6<br>0.ART.006      | OPERE PROVVISORIALI E POSA SERBATOIO<br>ANTINCENDIO INTERRATO<br>SOMMANO...                                | a corpo               | 1,00     |                        |            |        |
| 7<br>0.ART.007      | DEMOLIZIONE FABBRICATO ESISTENTE<br>SOMMANO...   | a corpo               | 1,00     |                        |            |        |
| 8<br>0.ART.008      | RIVESTIMENTO INTUMESCENTE<br>IDROSOLUBILE PER METALLI PER PROTEZIONE<br>R30'<br>SOMMANO...                 | m <sup>2</sup>        | 47,62    |                        |            |        |
| 9<br>0.ART.009      | RIVESTIMENTO INTUMESCENTE<br>IDROSOLUBILE PER METALLI PER PROTEZIONE<br>R60'<br>SOMMANO...                 | m <sup>2</sup>        | 4,42     |                        |            |        |
| 10<br>0.ART.010     | RIVESTIMENTO ALETTATO IN ACCIAIO ZINCATO<br>E VERNICIATO SU SOTTOSTRUTTURA ZINCATA<br>SOMMANO...           | m <sup>2</sup>        | 306,40   |                        |            |        |
| 11<br>0.ART.011     | CHIUSURA CUNICOLO CON SOLETTA<br>PREFABBRICATA<br>SOMMANO...   | a corpo               | 1,00     |                        |            |        |
| 12<br>0.ART.012     | FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI<br>PREFABBRICATI 40x40 H 50 INCLUSO CHIUSINO<br>IN CLS<br>SOMMANO... | cadauno               | 15,00    |                        |            |        |
| 13<br>0.ART.013     | FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI<br>PREFABBRICATI 60x60 H 60 INCLUSO CHIUSINO<br>IN CLS               |                       |          |                        |            |        |
|                     | A R I P O R T A R E  |                       |          |                        |            |        |

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE




| Num.Ord.<br>TARIFFA | LAVORI E FORNITURE<br>PER<br>L'ESECUZIONE DELL'APPALTO  | unità<br>di<br>misura | Quantità | PREZZO UNITARIO (euro) |            | TOTALE |
|---------------------|---|-----------------------|----------|------------------------|------------|--------|
|                     |   |                       |          | in cifre               | in lettere |        |
|                     | RIPORTO   |                       |          |                        |            |        |
|                     | SOMMANO...  | cadauno               | 2,00     |                        |            |        |
| 14<br>0.ART.014     | POZZETTI DI ISPEZIONE CLS METEO A BASE<br>QUADRA (60 x 60cm h70)  |                       |          |                        |            |        |
|                     | SOMMANO...  | cadauno               | 2,00     |                        |            |        |
| 15<br>0.ART.015     | POZZETTI DI ISPEZIONE CLS METEO A BASE<br>QUADRA (80 x 80cm h80)  |                       |          |                        |            |        |
|                     | SOMMANO...  | cadauno               | 6,00     |                        |            |        |
| 16<br>0.ART.016     | POZZETTI DI ISPEZIONE CLS METEO A BASE<br>QUADRA (100 x 100cm h100)                                     |                       |          |                        |            |        |
|                     | SOMMANO...  | cadauno               | 10,00    |                        |            |        |
| 17<br>0.ART.017     | VASCA CONDENZA GRASSI IN CALCESTRUZZO<br>Capacità vasca 1500 l - Diametro 125 cm -<br>Profondità 160 cm |                       |          |                        |            |        |
|                     | SOMMANO...  | cad                   | 1,00     |                        |            |        |
| 18<br>0.ART.018     | FORNITURA DI CANNA REI 60' E TORRETTA DI<br>VENTILAZIONE FILTRO A PROVA DI FUMO                         |                       |          |                        |            |        |
|                     | SOMMANO...  | a corpo               | 1,00     |                        |            |        |
| 19<br>0.ART.019     | PACCHETTO DI COPERTURA A FALDA >= 5%<br>SOMMANO...  | m2                    | 657,74   |                        |            |        |
| 20<br>0.ART.020     | PACCHETTO DI COPERTURA A FALDA >= 5%<br>CHIUSURA COPERTURA INCLINATA ZONA<br>NORD                       |                       |          |                        |            |        |
|                     | SOMMANO...  | m2                    | 155,35   |                        |            |        |
| 21<br>0.ART.021     | PACCHETTO DI COPERTURA INCLINATO<br>PALESTRA  |                       |          |                        |            |        |
|                     | SOMMANO...  | m2                    | 952,38   |                        |            |        |
| 22<br>0.ART.022     | PACCHETTO SPORTO<br>SOMMANO...  | m2                    | 275,60   |                        |            |        |
| 23<br>0.ART.023.a   | PACCHETTO DI COPERTURA PIANA<br>IMPERMEABILIZZATA >= 1% isolante 140mm<br>SOMMANO...                    | m2                    | 83,26    |                        |            |        |
| 24<br>0.ART.023.b   | PACCHETTO DI COPERTURA PIANA<br>IMPERMEABILIZZATA >= 1% isolante 200mm<br>SOMMANO...                    | m2                    | 466,91   |                        |            |        |
| 25<br>0.ART.024     | MATERASSINO ANTICALPESTIO RICICLATO SP<br>7 mm  |                       |          |                        |            |        |
|                     | SOMMANO...  | m²                    | 990,00   |                        |            |        |
| 26<br>0.ART.025     | POLISTIRENE XPS200 POSATO IN PIANO<br>spessore 150 mm   |                       |          |                        |            |        |
|                     | SOMMANO...  | m²                    | 2'059,92 |                        |            |        |
|                     | A RIPORTARE   |                       |          |                        |            |        |

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE



| Num.Ord.<br>TARIFFA | LAVORI E FORNITURE<br>PER<br>L'ESECUZIONE DELL'APPALTO  | unità<br>di<br>misura | Quantità | PREZZO UNITARIO (euro) |            | TOTALE |
|---------------------|---|-----------------------|----------|------------------------|------------|--------|
|                     |   |                       |          | in cifre               | in lettere |        |
|                     | R I P O R T O   |                       |          |                        |            |        |
| 27<br>0.ART.026.a   | ISOLAZIONE FACCIATA VENTILATA ISOLAZIONE<br>IN LANA DI VETRO E BARRIERA AL VENTO sp 14<br>cm<br>SOMMANO...                      | m2                    | 90,58    |                        |            |        |
| 28<br>0.ART.026.b   | ISOLAZIONE FACCIATA VENTILATA ISOLAZIONE<br>IN LANA DI VETRO E BARRIERA AL VENTO sp 10<br>cm<br>SOMMANO...                      | m2                    | 87,01    |                        |            |        |
| 29<br>0.ART.026.c   | ISOLAZIONE FACCIATA VENTILATA ISOLAZIONE<br>IN LANA DI VETRO E BARRIERA AL VENTO sp 6<br>cm<br>SOMMANO...                       | m2                    | 9,88     |                        |            |        |
| 30<br>0.ART.027     | IMPERMEABILIZZAZIONE CON MALTA<br>CEMENTIZIA BICOMPONENTE<br>SOMMANO...   | m2                    | 237,78   |                        |            |        |
| 31<br>0.ART.028     | ISOLAZIONE IN LANA DI MINERALE 75KG/MC sp<br>10 cm<br>SOMMANO...  | m2                    | 137,01   |                        |            |        |
| 32<br>0.ART.029     | RIVESTIMENTO AD INTERCAPEDINE<br>COIBENTATA IN GESSO RIVESTITO<br>ANTINCENDIO EI60'<br>SOMMANO...                               | m²                    | 179,06   |                        |            |        |
| 33<br>0.ART.030     | RIVESTIMENTO AD INTERCAPEDINE<br>COIBENTATA IN GESSO RIVESTITO<br>ANTINCENDIO EI30'<br>SOMMANO...                               | m²                    | 1'931,15 |                        |            |        |
| 34<br>0.ART.031     | PLACCAGGIO DIRETTO IN FIBROGESSO EI60'<br>SOMMANO...  | m²                    | 466,41   |                        |            |        |
| 35<br>0.ART.032     | PLACCAGGIO DIRETTO IN FIBROGESSO EI30'<br>SOMMANO...  | m²                    | 2'239,46 |                        |            |        |
| 36<br>0.ART.033     | PARTIZIONE INTERNA SCARICHI BAGNI IN<br>GESSO RIVESTITO<br>SOMMANO...   | m²                    | 73,41    |                        |            |        |
| 37<br>0.ART.034     | FORNITURA E POSA IN OPERA DI<br>RIVESTIMENTO AD INTERCAPEDINE CON<br>DOPPIE LASTRE DI GESSO RIVESTITO<br>SOMMANO...             | m²                    | 1'931,90 |                        |            |        |
| 38<br>0.ART.035     | FORNITURA E POSA IN OPERA DI<br>CONTROPARETE NON COIBENTATA CON<br>DOPPIE LASTRE GESSO RIVESTITO + FIBRO<br>GESSO<br>SOMMANO... | m²                    | 645,42   |                        |            |        |
|                     | A R I P O R T A R E   |                       |          |                        |            |        |

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE



| Num.Ord.<br>TARIFFA | LAVORI E FORNITURE<br>PER<br>L'ESECUZIONE DELL'APPALTO   | unità<br>di<br>misura | Quantità | PREZZO UNITARIO (euro) |            | TOTALE |
|---------------------|--|-----------------------|----------|------------------------|------------|--------|
|                     |  |                       |          | in cifre               | in lettere |        |
|                     | RIPORTO  |                       |          |                        |            |        |
| 39<br>0.ART.036     | BOTOLE DI ISPEZIONE dimensioni 1.2x2.1 m<br>SOMMANO...   | cad                   | 2,00     |                        |            |        |
| 40<br>0.ART.037     | CONTROSOFFITTO IN LANA MINERALE spessore<br>25 mm<br>SOMMANO...  | m <sup>2</sup>        | 1'320,20 |                        |            |        |
| 41<br>0.ART.038     | CONTROSOFFITTO IN LANA MINERALE IN<br>DOGHE spessore 25 mm<br>SOMMANO...   | m <sup>2</sup>        | 391,60   |                        |            |        |
| 42<br>0.ART.039.a   | CONTROSOFFITTO DA ESTERNI IN PANNELLI DI<br>FIBROCEMENTO SUPERFICI E SPORTI PLANARI<br>SOMMANO...                  | m <sup>2</sup>        | 145,77   |                        |            |        |
| 43<br>0.ART.039.b   | CONTROSOFFITTO DA ESTERNI IN PANNELLI DI<br>FIBROCEMENTO SPORTO SAGOMATO A<br>INCLINAZIONE VARIABILE<br>SOMMANO... | m <sup>2</sup>        | 194,05   |                        |            |        |
| 44<br>0.ART.040     | INTONACO INTUMESCENTE PER CARPENTERIA<br>METALLICA R30' per interni<br>SOMMANO...                                  | m <sup>2</sup>        | 267,16   |                        |            |        |
| 45<br>0.ART.041     | INTONACO INTUMESCENTE PER CARPENTERIA<br>METALLICA R60' per interni<br>SOMMANO...                                  | m <sup>2</sup>        | 14,95    |                        |            |        |
| 46<br>0.ART.042     | PAVIMENTO IN MARMO pietra serena<br>SOMMANO...   | m <sup>2</sup>        | 2,46     |                        |            |        |
| 47<br>0.ART.043     | PEDATE IN MARMO pietra serena<br>SOMMANO...  | m <sup>2</sup>        | 12,30    |                        |            |        |
| 48<br>0.ART.044     | ALZATE IN MARMO pietra serena<br>SOMMANO...  | m <sup>2</sup>        | 7,67     |                        |            |        |
| 49<br>0.ART.045     | SOGLIE ESTERNE IN MARMO pietra serena<br>SOMMANO...  | m <sup>2</sup>        | 12,54    |                        |            |        |
| 50<br>0.ART.046     | FORNITURA E POSA DI BATTISCOPIA IN PVC<br>sezione 80x15 mm<br>SOMMANO...   | m                     | 1'192,25 |                        |            |        |
| 51<br>0.ART.047     | ZERBINO TECNICO CON TELAIO<br>SOMMANO...   | a corpo               | 1,00     |                        |            |        |
| 52<br>0.ART.048     | FINITURA DI LASTRE IN FIBROGESSO CON<br>INTONACO A RULLO E UNA MANO DI PITTURA<br>BIANCA<br>SOMMANO...             | m <sup>2</sup>        | 857,18   |                        |            |        |
| 53                  | RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN LANA DI ROCCIA  |                       |          |                        |            |        |
|                     | A RIPIORTARE   |                       |          |                        |            |        |

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE



| Num.Ord.<br>TARIFFA | LAVORI E FORNITURE<br>PER<br>L'ESECUZIONE DELL'APPALTO   | unità<br>di<br>misura | Quantità | PREZZO UNITARIO (euro) |            | TOTALE |
|---------------------|--|-----------------------|----------|------------------------|------------|--------|
|                     |  |                       |          | in cifre               | in lettere |        |
|                     | R I P O R T O  |                       |          |                        |            |        |
| 0.ART.049.a         | E RASATURA CICLO INTEGRALE SILOSSANICO<br>spessore 140 mm<br>SOMMANO...  | m <sup>2</sup>        | 1'625,91 |                        |            |        |
| 54<br>0.ART.049.b   | RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN LANA DI ROCCIA<br>E RASATURA CICLO INTEGRALE SILOSSANICO<br>spessore 100 mm<br>SOMMANO... | m <sup>2</sup>        | 864,58   |                        |            |        |
| 55<br>0.ART.049.c   | RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN LANA DI ROCCIA<br>E RASATURA CICLO INTEGRALE SILOSSANICO<br>spessore 30 mm<br>SOMMANO...  | m <sup>2</sup>        | 87,01    |                        |            |        |
| 56<br>0.ART.050.a   | REALIZZAZIONE BASAMENTO IN CAPPOTTO DI<br>POLISTIRENE pannelli spessore 60 mm - 160mm H<br>50 cm<br>SOMMANO...     | m                     | 183,29   |                        |            |        |
| 57<br>0.ART.050.b   | REALIZZAZIONE BASAMENTO IN CAPPOTTO DI<br>POLISTIRENE pannelli spessore 60 mm - 160mm H<br>80 cm<br>SOMMANO...     | m                     | 41,76    |                        |            |        |
| 58<br>0.ART.051     | CANALE DI GRONDA SCUOLA<br>SOMMANO...  | m                     | 94,95    |                        |            |        |
| 59<br>0.ART.052     | TORRETTE DI SFIATO<br>SOMMANO...   | cadauno               | 14,00    |                        |            |        |
| 60<br>0.ART.053     | SISTEMA ANTICADUTA LINEA VITA SCUOLA<br>SOMMANO...   | a corpo               | 1,00     |                        |            |        |
| 61<br>0.ART.054     | SISTEMA ANTICADUTA LINEA VITA PALESTRA<br>SOMMANO...   | a corpo               | 1,00     |                        |            |        |
| 62<br>0.ART.055     | SERRAMENTI ESTERNI SCUOLA in PVC e in<br>ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO<br>SOMMANO...                                  | a corpo               | 1,00     |                        |            |        |
| 63<br>0.ART.056     | SERRAMENTI ESTERNI PALESTRA in PVC e in<br>ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO<br>SOMMANO...                                | a corpo               | 1,00     |                        |            |        |
| 64<br>0.ART.057A    | PORTE INTERNE SCUOLA<br>SOMMANO...   | a corpo               | 1,00     |                        |            |        |
| 65<br>0.ART.057B    | PORTE INTERNE PALESTRA<br>SOMMANO...   | a corpo               | 1,00     |                        |            |        |
| 66<br>0.ART.058     | PREDISPOSIZIONE PER TENDE A RULLO<br>ESTERNE<br>SOMMANO...   | m                     | 141,00   |                        |            |        |
|                     | A R I P O R T A R E  |                       |          |                        |            |        |

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE



| Num.Ord.<br>TARIFFA | LAVORI E FORNITURE<br>PER<br>L'ESECUZIONE DELL'APPALTO   | unità<br>di<br>misura | Quantità | PREZZO UNITARIO (euro) |            | TOTALE |
|---------------------|--|-----------------------|----------|------------------------|------------|--------|
|                     |  |                       |          | in cifre               | in lettere |        |
|                     | R I P O R T O  |                       |          |                        |            |        |
| 67<br>0.ART.059     | PORTA GRIGLIATA D'AREAZIONE finitura tinte<br>RAL tipo PE06<br>SOMMANO...  | cad.                  | 1,00     |                        |            |        |
| 68<br>0.ART.060     | PARAPETTO IN VETRO STRATIFICATO CON<br>PASSAMANO IN LEGNO<br>SOMMANO...  | m                     | 20,73    |                        |            |        |
| 69<br>0.ART.061     | CORRIMANO IN LEGNO DI ROVERE piani o<br>inclinati<br>SOMMANO...  | m                     | 29,14    |                        |            |        |
| 70<br>0.ART.062     | FORNITURA E POSA IN OPERA SULLA<br>COPERTURA DI LUCERNARI PUNTUALI APRIBILI<br>MOTORIZZATI dimensioni nette 120x120<br>SOMMANO...  | cadauno               | 5,00     |                        |            |        |
| 71<br>0.ART.063.a   | FORNITURA E POSA IN OPERA SULLA<br>COPERTURA DI LUCERNARI PUNTUALI APRIBILI<br>PASSO D'UOMO dimensioni nette 120x120<br>SOMMANO... | cadauno               | 1,00     |                        |            |        |
| 72<br>0.ART.063.a   | FORNITURA E POSA IN OPERA SULLA<br>COPERTURA DI LUCERNARI PUNTUALI APRIBILI<br>PASSO D'UOMO dimensioni nette 100x100<br>SOMMANO... | cadauno               | 1,00     |                        |            |        |
| 73<br>0.ART.063.b   | FORNITURA E POSA IN OPERA SULLA<br>COPERTURA DI EVACUATORE DI FUMO E<br>CALORE dimensioni nette 100x100<br>SOMMANO...              | cadauno               | 1,00     |                        |            |        |
| 74<br>0.ART.064     | CHIUSURA VERTICALE IN POLICARBONATO A<br>TRIPLA PARETE<br>SOMMANO...   | m <sup>2</sup>        | 105,00   |                        |            |        |
| 75<br>0.ART.065     | SOVRAPPREZZO PER APRIBILI MOTORIZZATI<br>SOMMANO...  | m <sup>2</sup>        | 22,00    |                        |            |        |
| 76<br>0.ART.066     | PARAPETTO IN POLICARBONATO E ACCIAIO<br>VERNICIATO<br>SOMMANO...   | m                     | 54,96    |                        |            |        |
| 77<br>0.ART.067     | PIATTAFORMA ELEVATRICE<br>SOMMANO...   | a corpo               | 1,00     |                        |            |        |
| 78<br>0.ART.068     | PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO<br>BITUMINOSO PARCHEGGI<br>SOMMANO...   | m <sup>2</sup>        | 403,00   |                        |            |        |
| 79<br>0.ART.069     | STRATO DI GHIAIA LAVATA<br>SOMMANO...  | m <sup>3</sup>        | 10,04    |                        |            |        |
|                     | A R I P O R T A R E  |                       |          |                        |            |        |

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE



| Num.Ord.<br>TARIFFA       | LAVORI E FORNITURE<br>PER<br>L'ESECUZIONE DELL'APPALTO                           | unità<br>di<br>misura | Quantità | PREZZO UNITARIO (euro) |            | TOTALE |
|---------------------------|--|-----------------------|----------|------------------------|------------|--------|
|                           |  |                       |          | in cifre               | in lettere |        |
|                           | R I P O R T O  |                       |          |                        |            |        |
| 80<br>0.ART.070           | MEMBRANA BITUMINOSA COMPOSITA<br>AUTOADESIVA spessore 2.0 mm<br>SOMMANO...       | m <sup>2</sup>        | 1'116,00 |                        |            |        |
| 81<br>0.ART.071<br>Isocaf | BOCCHETTONI DI SCARICO E RACCORDO<br>SOMMANO...                                  | cad                   | 22,00    |                        |            |        |
| 82<br>0.ART.072           | PILETTI DI SCARICO IN PVC<br>SOMMANO...  | cad                   | 6,00     |                        |            |        |
| 83<br>0.ART.073           | MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO<br>CELLULARE<br>SOMMANO...                   | m <sup>2</sup>        | 60,95    |                        |            |        |
| 84<br>0.ART.074           | PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. AD<br>UN BATTENTE CIECO<br>SOMMANO...   | a corpo               | 1,00     |                        |            |        |
| 85<br>0.ART.075           | PORTA TAGLIAFUOCO REI 30 IN ACCIAIO T.I. AD<br>UN BATTENTE VETRATO<br>SOMMANO... | a corpo               | 1,00     |                        |            |        |
| 86<br>0.IMP_001           | IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA<br>SOMMANO...  | a corpo               | 1,00     |                        |            |        |
| 87<br>0.IMP_002           | IMPIANTO ELETTRICO PALESTRA<br>SOMMANO...  | a corpo               | 1,00     |                        |            |        |
| 88<br>0.IMP_003           | IMPIANTO ELETTRICO SISTEMAZIONI ESTERNE<br>SOMMANO...                            | a corpo               | 1,00     |                        |            |        |
| 89<br>0.IMP_004           | IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO SCUOLA<br>SOMMANO...                                 | a corpo               | 1,00     |                        |            |        |
| 90<br>0.IMP_005           | IMPIANTO IDROIGIENICO SANITARIO SCUOLA<br>SOMMANO...                             | a corpo               | 1,00     |                        |            |        |
| 91<br>0.IMP_006           | IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA<br>SOMMANO...  | a corpo               | 1,00     |                        |            |        |
| 92<br>0.IMP_007           | IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO PALESTRA<br>SOMMANO...                               | a corpo               | 1,00     |                        |            |        |
| 93<br>0.IMP_008           | IMPIANTO IDROIGIENICO SANITARIO PALESTRA<br>SOMMANO...                           | a corpo               | 1,00     |                        |            |        |
| 94<br>0.IMP_009           | IMPIANTO ANTINCENDIO PALESTRA<br>SOMMANO...                                      | a corpo               | 1,00     |                        |            |        |
| 95<br>0.IMP_010           | IMPIANTO IDROIGIENICO SISTEMAZIONI<br>ESTERNE<br>SOMMANO...                      | a corpo               | 1,00     |                        |            |        |
|                           | A R I P O R T A R E  |                       |          |                        |            |        |

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO


IL CONCORRENTE



| Num.Ord.<br>TARIFFA            | LAVORI E FORNITURE<br>PER<br>L'ESECUZIONE DELL'APPALTO  | unità<br>di<br>misura | Quantità | PREZZO UNITARIO (euro) |            | TOTALE |
|--------------------------------|---|-----------------------|----------|------------------------|------------|--------|
|                                |   |                       |          | in cifre               | in lettere |        |
| RIPORTO                        |   |                       |          |                        |            |        |
| 96<br>0.STR.100                | FORNITURA E POSA DI STRUTTURA PORTANTE<br>IN LEGNO SCUOLA<br>SOMMANO...   | a corpo               | 1,00     |                        |            |        |
| 97<br>0.STR.101                | FORNITURA E POSA DI STRUTTURA PORTANTE<br>IN LEGNO PALESTRA<br>SOMMANO...   | a corpo               | 1,00     |                        |            |        |
| 98<br>0.STR.102<br>0.STR.003   | TRIBUNA PREFABBRICATA<br>SOMMANO...   | a corpo               | 1,00     |                        |            |        |
| 99<br>0.STR.103                | PREDISPOSIZIONI AGGANCIAMENTO ATTREZZATURE<br>SPORTIVE<br>SOMMANO...  | a corpo               | 1,00     |                        |            |        |
| 100<br>0.STR.104               | SCALA D'EMERGENZA IN C.A. IN OPERA CON<br>PARAPETTO IN LAMIERA STIRATA<br>SOMMANO...                                | a corpo               | 1,00     |                        |            |        |
| 101<br>A.02.02.a               | OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.<br>SOMMANO...  | h                     | 8,00     |                        |            |        |
| 102<br>A.02.03.a               | OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.<br>SOMMANO...  | h                     | 8,00     |                        |            |        |
| 103<br>B.002.015.0<br>0045.005 | REINTERRO DRENANTE RICICLATO<br>SOMMANO...  | m³                    | 400,87   |                        |            |        |
| 104<br>B.002.020.0<br>0005.005 | MEMBRANA BUGNATA ESTRUSA PE/AD<br>PROTETTIVA<br>SOMMANO...  | m²                    | 719,31   |                        |            |        |
| 105<br>B.004.060.0<br>0040.005 | SOVRAPPREZZO PER MALTA TERMOISOLANTE<br>SOMMANO...  | m³                    | 7,49     |                        |            |        |
| 106<br>B.006.020.0<br>0012.015 | VESPAIO AREATO IN CONGLOMERATO<br>ARMATO CON CASSERO A PERDERE spessore<br>complessivo 27+5 cm o 25+5<br>SOMMANO... | m²                    | 520,00   |                        |            |        |
| 107<br>B.006.020.0<br>0012.025 | VESPAIO AREATO IN CONGLOMERATO<br>ARMATO CON CASSERO A PERDERE spessore<br>complessivo 45+5 cm<br>SOMMANO...        | m²                    | 1'470,00 |                        |            |        |
| 108<br>B.006.025.0<br>0010.015 | GIUNTI DI DILATAZIONE PER PAVIMENTI<br>larghezza visibile del profilo 100 mm<br>SOMMANO...                          | m                     | 7,00     |                        |            |        |
| 109<br>B.006.025.0<br>0050.010 | PROFILI COPRIGIUNTO VINILICI profilo per<br>facciata larghezza visibile 70 mm<br>SOMMANO...                         | m                     | 27,00    |                        |            |        |
| A RIPIANTARE                   |   |                       |          |                        |            |        |

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE



| Num.Ord.<br>TARIFFA             | LAVORI E FORNITURE<br>PER<br>L'ESECUZIONE DELL'APPALTO   | unità<br>di<br>misura | Quantità | PREZZO UNITARIO (euro) |            | TOTALE |
|---------------------------------|--|-----------------------|----------|------------------------|------------|--------|
|                                 |  |                       |          | in cifre               | in lettere |        |
| R I P O R T O                   |  |                       |          |                        |            |        |
| 110<br>B.006.050.0<br>0015.005  | TUBI IN PVC UNI EN 1329 ALL'INTERNO DI<br>EDIFICI diametro esterno 100 mm<br>SOMMANO...                  | m                     | 16,00    |                        |            |        |
| 111<br>B.006.050.0<br>0015.010  | TUBI IN PVC UNI EN 1329 ALL'INTERNO DI<br>EDIFICI diametro esterno 125 mm<br>SOMMANO...                  | m                     | 20,00    |                        |            |        |
| 112<br>B.006.050.0<br>0015.020  | TUBI IN PVC UNI EN 1329 ALL'INTERNO DI<br>EDIFICI diametro esterno 160 mm<br>SOMMANO...                  | m                     | 48,00    |                        |            |        |
| 113<br>B.015.050.0<br>0022.005  | SUPPORTI PER CORPI SCALDANTI<br>SOMMANO...   | cad                   | 34,00    |                        |            |        |
| 114<br>B.015.050.0<br>0025.005  | INTONACO A SECCO PER INTERNI<br>SOMMANO...   | m <sup>2</sup>        | 74,75    |                        |            |        |
| 115<br>B.015.050.0<br>0030.025  | SOVRAPPREZZO PER LASTRE lastre "classe 0" di<br>reazione al fuoco spessore 15 mm<br>SOMMANO...           | m <sup>2</sup>        | 1'624,47 |                        |            |        |
| 116<br>B.015.050.0<br>0100.005  | BOTOLE DI ISPEZIONE dimensioni 300x300 mm<br>SOMMANO...  | cad                   | 10,00    |                        |            |        |
| 117<br>B.015.050.0<br>0100.020  | BOTOLE DI ISPEZIONE dimensioni 600x600 mm<br>SOMMANO...  | cad                   | 4,00     |                        |            |        |
| 118<br>B.015.060.0<br>0100.005  | TAVOLATO DI SILICATO FIBRORINFORZATO REI<br>90'<br>SOMMANO...  | m <sup>2</sup>        | 63,90    |                        |            |        |
| 119<br>B.018.010.0<br>0240.005  | PAVIMENTO IN PIASTRE GRIGLIATE<br>SOMMANO...   | m <sup>2</sup>        | 42,00    |                        |            |        |
| 120<br>B.018.010.0<br>0250.007  | CORDONI PREFABBRICATI sezione 8x25 cm<br>SOMMANO...  | m                     | 21,00    |                        |            |        |
| 121<br>B.018.010.0<br>0250.020  | CORDONI PREFABBRICATI sezione 12-15x30 cm<br>forate<br>SOMMANO...  | m                     | 278,44   |                        |            |        |
| 122<br>B.018.040.0<br>0020.005* | RIVESTIMENTO CERAMICO PRESSATO<br>OMOGENEEO INTERNO - GRES finitura superficiale<br>grezza<br>SOMMANO... | m <sup>2</sup>        | 774,53   |                        |            |        |
| 123<br>B.018.080.0<br>0020.005  | CONTROSOFFITTO IN SOLFATO DI CALCIO REI<br>120'<br>SOMMANO...  | m <sup>2</sup>        | 41,25    |                        |            |        |
| A R I P O R T A R E             |  |                       |          |                        |            |        |

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE



| Num.Ord.<br>TARIFFA            | LAVORI E FORNITURE<br>PER<br>L'ESECUZIONE DELL'APPALTO   | unità<br>di<br>misura | Quantità | PREZZO UNITARIO (euro) |            | TOTALE |
|--------------------------------|--|-----------------------|----------|------------------------|------------|--------|
|                                |  |                       |          | in cifre               | in lettere |        |
| R I P O R T O                  |  |                       |          |                        |            |        |
| 124<br>B.024.010.0<br>0040.005 | FELTRO NON TESSUTO SEPARATORE PER<br>IMPERMEABILIZZAZIONI peso 400 g/m <sup>2</sup><br>SOMMANO...                                  | m <sup>2</sup>        | 622,00   |                        |            |        |
| 125<br>B.024.020.0<br>0012.005 | DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA A VISTA PER<br>COPERTURE PIANE spessore 4+4 mm<br>SOMMANO...  | m <sup>2</sup>        | 94,30    |                        |            |        |
| 126<br>B.024.040.0<br>0020.015 | MANTO POLIOLEFINE ARMATO A FISSAGGIO<br>MECCANICO spessore 1.8 mm<br>SOMMANO...  | m <sup>2</sup>        | 67,18    |                        |            |        |
| 127<br>B.024.090.0<br>0065.025 | POLISTIRENE XPS200 POSATO IN PIANO<br>spessore 60 mm<br>SOMMANO...   | m <sup>2</sup>        | 27,50    |                        |            |        |
| 128<br>B.024.090.0<br>0070.025 | POLISTIRENE XPS200 POSATO IN VERTICALE<br>spessore 60 mm<br>SOMMANO...   | m <sup>2</sup>        | 556,67   |                        |            |        |
| 129<br>B.030.010.0<br>0050.040 | COLLARINI O CONVERSE A FISSAGGIO<br>INDIPENDENTE alluminio preverniciato spessore 8/<br>10 di mm e sviluppo 40 cm<br>SOMMANO...    | m                     | 32,73    |                        |            |        |
| 130<br>B.033.020.0<br>0010.010 | IDROPITTURA MURALE LAVABILE applicazione a<br>spruzzo<br>SOMMANO...  | m <sup>2</sup>        | 4'185,23 |                        |            |        |
| 131<br>B.033.060.0<br>0020.005 | VERNICE PROTETTIVA RIVESTIMENTO<br>INTUMESCENTE spessore secco 60 micron per<br>interni<br>SOMMANO...                              | m <sup>2</sup>        | 52,04    |                        |            |        |
| 132<br>B.039.005.0<br>0031.010 | VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI<br>ACCIAIO NERO fuori opera: strutture e manufatti<br>con elementi reticolari<br>SOMMANO...  | kg                    | 2'202,80 |                        |            |        |
| 133<br>B.039.005.0<br>0036.005 | VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI<br>ZINCATI fuori opera: strutture e manufatti con<br>elementi pieni<br>SOMMANO...            | kg                    | 9'351,68 |                        |            |        |
| 134<br>B.039.010.0<br>0006.005 | PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE parapetti<br>e recinzioni plane, per il peso o la quota di peso fino<br>a 20 kg/mq<br>SOMMANO... | kg                    | 1'776,00 |                        |            |        |
| 135<br>B.039.010.0<br>0006.010 | PARAPETTI E RECINZIONI METALLICHE parapetti<br>e recinzioni plane, per la quota di peso eccedente i<br>20 kg/mq<br>SOMMANO...      | kg                    | 2'322,92 |                        |            |        |
| 136                            | CORRIMANO METALLICI corrimano lineari piani od   |                       |          |                        |            |        |
| A R I P O R T A R E            |  |                       |          |                        |            |        |

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE



| Num.Ord.<br>TARIFFA            | LAVORI E FORNITURE<br>PER<br>L'ESECUZIONE DELL'APPALTO  | unità<br>di<br>misura | Quantità | PREZZO UNITARIO (euro) |            | TOTALE |
|--------------------------------|---|-----------------------|----------|------------------------|------------|--------|
|                                |   |                       |          | in cifre               | in lettere |        |
|                                | R I P O R T O   |                       |          |                        |            |        |
| B.039.010.0<br>0011.005        | inclinati<br>SOMMANO...   | kg                    | 74,96    |                        |            |        |
| 137<br>B.039.010.0<br>0026.005 | CANCELLI METALLICI A BATTENTE PEDONALI<br>SOMMANO...  | kg                    | 84,00    |                        |            |        |
| 138<br>B.039.010.0<br>0027.005 | CANCELLI METALLICI CARRABILI AD UNO O<br>DUE BATTENTI<br>SOMMANO...   | kg                    | 163,80   |                        |            |        |
| 139<br>B.045.005.0<br>0010.010 | PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 A DUE BATTENTI<br>luce netta di passaggio 125x210 (90+35) - finitura<br>tinte RAL<br>SOMMANO...                  | cad                   | 2,00     |                        |            |        |
| 140<br>B.045.010.0<br>0210.005 | PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. A<br>DUE BATTENTI CIECHI porte fino a 3.20 m <sup>2</sup><br>SOMMANO...                         | cad                   | 1,00     |                        |            |        |
| 141<br>B.045.015.0<br>0010.005 | PORTA TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO A DUE<br>BATTENTI CIECHI fino a 3.20 m <sup>2</sup><br>SOMMANO...                                       | cad                   | 1,00     |                        |            |        |
| 142<br>B.045.015.0<br>0010.010 | PORTA TAGLIAFUOCO REI 30 IN LEGNO A DUE<br>BATTENTI CIECHI oltre 3.20 m <sup>2</sup><br>SOMMANO...  | m <sup>2</sup>        | 3,55     |                        |            |        |
| 143<br>B.048.004.0<br>0035.010 | CHIUDIPORTA AEREO CON GUIDA PER DUE<br>BATTENTI montaggio lato opposto cerniere<br>SOMMANO...   | cad                   | 2,00     |                        |            |        |
| 144<br>B.048.006.0<br>0025.005 | MANIGLIONE ANTIPANICO PUSH-BAR CON<br>SERRATURE ESTERNE chiusura (centrale)<br>completo di riscontro e placca esterna cieca<br>SOMMANO... | cad                   | 2,00     |                        |            |        |
| 145<br>B.062.006.0<br>0070.015 | CAVIDOTTO IN PE PIEGHEVOLE, DOPPIA<br>PARETE, DA INTERRO, PESANTE Ø 90 mm<br>(conf.50 m)<br>SOMMANO...                                    | m                     | 390,00   |                        |            |        |
| 146<br>B.062.006.0<br>0070.020 | CAVIDOTTO IN PE PIEGHEVOLE, DOPPIA<br>PARETE, DA INTERRO, PESANTE Ø 125 mm<br>(conf.25 m)<br>SOMMANO...                                   | m                     | 185,00   |                        |            |        |
| 147<br>B.07.01.00              | TERRENO VEGETALE<br>SOMMANO...  | m <sup>3</sup>        | 268,00   |                        |            |        |
| 148<br>D.01.01.b               | AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15 con<br>operatore<br>SOMMANO...   | h                     | 8,00     |                        |            |        |
| 149                            | DUMPER della portata di mc 1 senza operatore  |                       |          |                        |            |        |
|                                | A R I P O R T A R E   |                       |          |                        |            |        |

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE



| Num.Ord.<br>TARIFFA            | LAVORI E FORNITURE<br>PER<br>L'ESECUZIONE DELL'APPALTO  | unità<br>di<br>misura | Quantità  | PREZZO UNITARIO (euro) |            | TOTALE |
|--------------------------------|---|-----------------------|-----------|------------------------|------------|--------|
|                                |   |                       |           | in cifre               | in lettere |        |
| R I P O R T O                  |   |                       |           |                        |            |        |
| D.01.04.a                      | SOMMANO...  | h                     | 8,00      |                        |            |        |
| 150<br>D.051.025.0<br>0115.015 | FONDAZIONE STRADALE CON MATERIALI<br>RICICLATI NON LEGATI 0 aggregato misto<br>granulare riciclato per fondazione (Dmax 40)<br>SOMMANO... | m³                    | 403,00    |                        |            |        |
| 151<br>E.02.03.00*             | SCAVO DI SBANCAMENTO<br>SOMMANO...  | m³                    | 1'375,00  |                        |            |        |
| 152<br>E.02.04.a               | SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A<br>MACCHINA di profondità fino a m 2.00<br>SOMMANO...  | m³                    | 1'895,00  |                        |            |        |
| 153<br>E.03.04.00*             | RINTERRO CON MATERIALE ADIACENTE AL<br>CANTIERE<br>SOMMANO...   | m³                    | 2'071,00  |                        |            |        |
| 154<br>E.03.11.00              | FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE<br>STABILIZZATO<br>SOMMANO...  | m³                    | 165,60    |                        |            |        |
| 155<br>E.08.04.00              | ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K<br>SOMMANO...   | kg                    | 26'487,00 |                        |            |        |
| 156<br>E.08.11.00*             | CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER<br>FONDAZIONI CONTINUE E ISOLATE XC2<br>SOMMANO...   | m³                    | 658,73    |                        |            |        |
| 157<br>E.08.12.00*             | CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER<br>FONDAZIONI A PLATEA XC2<br>SOMMANO...   | m³                    | 30,17     |                        |            |        |
| 158<br>E.08.13.00              | CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C 25/<br>30 PER ELEVAZIONI <25cm<br>SOMMANO...   | m³                    | 17,20     |                        |            |        |
| 159<br>E.08.14.00.<br>bis      | CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C 25/<br>30 PER ELEVAZIONI 25-35 cm<br>SOMMANO...  | m³                    | 37,31     |                        |            |        |
| 160<br>E.08.20.a               | CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C 28/<br>35 PER TRAVI, PILASTRI, CORDOLI E SOLETTE<br>cordoli, travi e solette<br>SOMMANO...               | m³                    | 17,50     |                        |            |        |
| 161<br>E.08.20.b               | CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C 28/<br>35 PER TRAVI, PILASTRI, CORDOLI E SOLETTE<br>pilastri<br>SOMMANO...                               | m³                    | 1,77      |                        |            |        |
| 162<br>E.12.35.a               | FORNITURA E POSA IN OPERA DI<br>CONTROTELAIO PER PORTE A SCOMPARSA<br>dimensioni nette passaggio 90x210 cm                                |                       |           |                        |            |        |
| A R I P O R T A R E            |   |                       |           |                        |            |        |

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO


IL CONCORRENTE



| Num.Ord.<br>TARIFFA | LAVORI E FORNITURE<br>PER<br>L'ESECUZIONE DELL'APPALTO  | unità<br>di<br>misura | Quantità | PREZZO UNITARIO (euro) |            | TOTALE |
|---------------------|---|-----------------------|----------|------------------------|------------|--------|
|                     |   |                       |          | in cifre               | in lettere |        |
|                     | R I P O R T O   |                       |          |                        |            |        |
|                     | SOMMANO...  | cad                   | 9,00     |                        |            |        |
| 163<br>E.13.03.00   | MASSETTO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO<br>Rck 25 N/mmq<br>SOMMANO...   | m²                    | 83,26    |                        |            |        |
| 164<br>E.13.09.00   | SOVRAPPREZZO AI MASSETTI PER LA<br>VARIAZIONE DI OGNI CM IN PIU' OD IN MENO<br>ALLO SPESSORE PREVISTO<br>SOMMANO...                             | m²                    | 333,04   |                        |            |        |
| 165<br>E.13.10.00   | FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO<br>ARMATO CON FIBRE SINTETICHE FORNITURA E<br>POSA IN OPERA DI MASSETTO ARMATO CON<br>FIBRE<br>SOMMANO... | m²                    | 2'984,68 |                        |            |        |
| 166<br>E.13.12.00   | FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO<br>ALLEGGERITO<br>SOMMANO...  | m²                    | 2'059,92 |                        |            |        |
| 167<br>E.13.13.00   | SOVRAPPREZZO AL MASSETTO ALLEGGERITO<br>SOVRAPPREZZO AL MASSETTO ALLEGGERITO<br>SOMMANO...  | m²                    | 4'677,84 |                        |            |        |
| 168<br>E.13.19.00   | FORNITURA E POSA IN OPERA DI RASATURA<br>PER LIVELLAMENTO<br>SOMMANO...   | m²                    | 1'734,60 |                        |            |        |
| 169<br>E.14.04.a    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO<br>CERAMICO PRESSATO OMOGENEO finitura<br>superficiale grezza<br>SOMMANO...                              | m²                    | 536,54   |                        |            |        |
| 170<br>E.14.06.00   | FORNITURA E POSA IN OPERA DI BATTISCOPIA<br>CERAMICO ESTRUSO SMALTATO<br>SOMMANO...   | m                     | 252,18   |                        |            |        |
| 171<br>E.14.12.a*   | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO<br>INDUSTRIALE ANTIUSURA E ANTIOLIO spessore<br>10 cm finitura spazzata<br>SOMMANO...                    | m²                    | 579,48   |                        |            |        |
| 172<br>E.15.21.c    | FORNITURA E POSA DI PAVIMENTO IN<br>LINOLEUM A TELI unito da 3,2 mm<br>SOMMANO...   | m²                    | 1'734,60 |                        |            |        |
| 173<br>E.15.22.b    | FORNITURA E POSA DI PAVIMENTO SPORTIVO<br>IN LINOLEUM DI SUGHERO spessore minimo 6<br>mm<br>SOMMANO...  | m²                    | 690,00   |                        |            |        |
| 174<br>E.15.23.a    | SOVRAPPREZZO AI PAVIMENTI IN LINOLEUM<br>pavimento a teli<br>SOMMANO...   | m²                    | 1'734,60 |                        |            |        |
|                     | A R I P O R T A R E   |                       |          |                        |            |        |

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO


IL CONCORRENTE



| Num.Ord.<br>TARIFFA | LAVORI E FORNITURE<br>PER<br>L'ESECUZIONE DELL'APPALTO   | unità<br>di<br>misura | Quantità | PREZZO UNITARIO (euro) |            | TOTALE |
|---------------------|--|-----------------------|----------|------------------------|------------|--------|
|                     |  |                       |          | in cifre               | in lettere |        |
| RIPORTO             |  |                       |          |                        |            |        |
| 175<br>E.16.12.a    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA<br>VAPORE PE/BD spessore mm 0.2<br>SOMMANO...                            | m²                    | 2'211,88 |                        |            |        |
| 176<br>E.16.13.00   | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRIMER<br>BITUMINOSO<br>SOMMANO...  | m²                    | 3'499,55 |                        |            |        |
| 177<br>E.16.15.b    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI FELTRO NON<br>TESSUTO POLIESTERE peso 400 g/mq<br>SOMMANO...                      | m²                    | 786,49   |                        |            |        |
| 178<br>E.16.17.b    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI MEMBRANA<br>BITUMINOSA INTERRATA spessore 4 mm<br>SOMMANO...                      | m²                    | 3'499,55 |                        |            |        |
| 179<br>E.17.03.b    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI STUOIA IN<br>POLIETILENE ESPANSO spessore 5 mm<br>SOMMANO...                      | m²                    | 1'408,27 |                        |            |        |
| 180<br>E.18.15.a    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO<br>PREMISCELATO DI FONDO A BASE DI CALCE<br>pareti esterne<br>SOMMANO... | m²                    | 33,58    |                        |            |        |
| 181<br>E.18.15.b    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO<br>PREMISCELATO DI FONDO A BASE DI CALCE<br>pareti interne<br>SOMMANO... | m²                    | 33,58    |                        |            |        |
| 182<br>E.18.19.00   | FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO<br>PREMISCELATO FINO DI CALCE PER INTERNI<br>SOMMANO...                  | m²                    | 33,58    |                        |            |        |
| 183<br>E.18.20.00   | FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO<br>PREMISCELATO FINO DI CALCE PER ESTERNI<br>SOMMANO...                  | m²                    | 33,58    |                        |            |        |
| 184<br>E.18.22.00   | FORNITURA E POSA IN OPERA DI RASATURA<br>PREMISCELATA<br>SOMMANO...  | m²                    | 151,85   |                        |            |        |
| 185<br>E.19.01.00   | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO DI<br>GESSO RIVESTITO<br>SOMMANO...                                      | m²                    | 347,81   |                        |            |        |
| 186<br>E.19.02.00   | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO<br>CON DOPPIE LASTRE DI GESSO RIVESTITO<br>SOMMANO...                    | m²                    | 611,66   |                        |            |        |
| 187<br>E.19.05.a    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SUPPORTI<br>PER APARECCHI IDROSANITARI tazza WC<br>SOMMANO...                     | n                     | 33,00    |                        |            |        |
| A RIPORTARE         |  |                       |          |                        |            |        |

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE



| Num.Ord.<br>TARIFFA | LAVORI E FORNITURE<br>PER<br>L'ESECUZIONE DELL'APPALTO   | unità<br>di<br>misura | Quantità | PREZZO UNITARIO (euro) |            | TOTALE |
|---------------------|--|-----------------------|----------|------------------------|------------|--------|
|                     |  |                       |          | in cifre               | in lettere |        |
| R I P O R T O       |  |                       |          |                        |            |        |
| 188<br>E.19.05.c    | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SUPPORTI<br>PER APARECCHI IDROSANITARI lavabo<br>SOMMANO...                                   | n                     | 39,00    |                        |            |        |
| 189<br>E.19.06.a    | SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI lastre<br>idrorepellenti spessore 13 mm<br>SOMMANO...                                     | m <sup>2</sup>        | 1'271,30 |                        |            |        |
| 190<br>E.19.09.00   | FORNITURA E POSA IN OPERA DI<br>CONTROSOFFITTO IN GESSO RIVESTITO<br>SOMMANO...  | m <sup>2</sup>        | 419,50   |                        |            |        |
| 191<br>E.19.11.00   | FORNITURA E POSA IN OPERA DI VELETTE IN<br>GESSO RIVESTITO<br>SOMMANO...   | m <sup>2</sup>        | 134,10   |                        |            |        |
| 192<br>E.21.15.01   | MANTO PIANO IN ALLUMINIO PREVERNICIATO<br>tetti a media pendenza - dal 10% e fino al 45%<br>SOMMANO...                     | m <sup>2</sup>        | 1'083,37 |                        |            |        |
| 193<br>E.21.21.21   | LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO<br>DIRETTO alluminio preverniciato spessore 8/10 di<br>mm e sviluppo 12.5 cm<br>SOMMANO... | m                     | 22,32    |                        |            |        |
| 194<br>E.21.21.22   | LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO<br>DIRETTO alluminio preverniciato spessore 8/10 di<br>mm e sviluppo 25 cm<br>SOMMANO...   | m                     | 250,41   |                        |            |        |
| 195<br>E.21.21.26   | LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO<br>DIRETTO alluminio preverniciato spessore 8/10 di<br>mm e sviluppo 67 cm<br>SOMMANO...   | m                     | 45,46    |                        |            |        |
| 196<br>E.21.22.03   | LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO<br>INDIRETTO alluminio preverniciato spessore 8/10<br>di mm e sviluppo 33 cm<br>SOMMANO... | m                     | 199,41   |                        |            |        |
| 197<br>E.21.22.04   | LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO<br>INDIRETTO alluminio preverniciato spessore 8/10<br>di mm e sviluppo 40 cm<br>SOMMANO... | m                     | 91,26    |                        |            |        |
| 198<br>E.21.22.05   | LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO<br>INDIRETTO alluminio preverniciato spessore 8/10<br>di mm e sviluppo 50 cm<br>SOMMANO... | m                     | 295,67   |                        |            |        |
| 199<br>E.21.22.06   | LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO<br>INDIRETTO alluminio preverniciato spessore 8/10<br>di mm e sviluppo 67 cm<br>SOMMANO... | m                     | 25,41    |                        |            |        |
| A R I P O R T A R E |  |                       |          |                        |            |        |

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE



| Num.Ord.<br>TARIFFA     | LAVORI E FORNITURE<br>PER<br>L'ESECUZIONE DELL'APPALTO   | unità<br>di<br>misura | Quantità  | PREZZO UNITARIO (euro) |            | TOTALE |
|-------------------------|--|-----------------------|-----------|------------------------|------------|--------|
|                         |  |                       |           | in cifre               | in lettere |        |
|                         | RIPORTO  |                       |           |                        |            |        |
| 200<br>E.26.01.b        | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE<br>TAGLIAFUOCO REI 60 AD UN BATTENTE luce<br>netta di passaggio 90x210 - finitura tinte RAL<br>SOMMANO...   | n                     | 2,00      |                        |            |        |
| 201<br>E.27.06.b        | FORNITURA E POSA IN OPERA DI<br>CHIUDIPORTA AEREO CON BRACCIO A V<br>montaggio su porta lato opposto cerniera<br>SOMMANO...                    | n                     | 5,00      |                        |            |        |
| 202<br>E.28.01.e        | FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE<br>PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Sitossanica<br>colori di cartella<br>SOMMANO...                   | m <sup>2</sup>        | 100,00    |                        |            |        |
| 203<br>E.29.08.02       | Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico in<br>lamiera di alluminio preverniciato aggraffa diametro<br>100 mm<br>SOMMANO...       | m                     | 132,70    |                        |            |        |
| 204<br>E.29.08.03.<br>B | Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico in<br>lamiera di alluminio preverniciato aggraffa diametro<br>150 mm<br>SOMMANO...       | m                     | 32,50     |                        |            |        |
| 205<br>E.29.09.02       | Fornitura e posa in opera di terminali in lamiera di<br>acciaio zincata sezione circolare diametro 100 mm<br>SOMMANO...                        | n                     | 25,00     |                        |            |        |
| 206<br>E.29.09.03.<br>B | Fornitura e posa in opera di terminali in lamiera di<br>acciaio zincata sezione circolare diametro 150 mm<br>SOMMANO...                        | n                     | 5,00      |                        |            |        |
| 207<br>E.30.03.b        | MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI<br>IN PROFILATI COMPOSTI SALDATI In acciaio Fe<br>430 B o S355.<br>SOMMANO...                        | kg                    | 50'192,36 |                        |            |        |
| 208<br>E.30.04.d        | MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E COLONNE<br>IN PROFILATI. Tubolari senza saldatura, in acciaio<br>Fe430B.<br>SOMMANO...                        | kg                    | 3'918,22  |                        |            |        |
| 209<br>E.30.06.00       | MANUFATTI IN ACCIAIO FE360B PER LA<br>REALIZZAZIONE DI SCALE TIPO A RAMPA<br>MANUFATTI IN ACCIAIO FE360B PER LA<br>REALIZZAZIONE<br>SOMMANO... | kg                    | 3'330,00  |                        |            |        |
| 210<br>E.30.09.b        | GRIGLIATI TIPO ELETTROFORGIATO PER<br>GRADINI Acciaio zincato a caldo.<br>SOMMANO...   | kg                    | 226,60    |                        |            |        |
| 211                     | MANO DI FONDO CON MINIO OLEOFENOLICO.  |                       |           |                        |            |        |
|                         | A RIPORTARE  |                       |           |                        |            |        |

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE




| Num.Ord.<br>TARIFFA | LAVORI E FORNITURE<br>PER<br>L'ESECUZIONE DELL'APPALTO   | unità<br>di<br>misura | Quantità  | PREZZO UNITARIO (euro) |            | TOTALE |
|---------------------|--|-----------------------|-----------|------------------------|------------|--------|
|                     |  |                       |           | in cifre               | in lettere |        |
|                     | R I P O R T O  |                       |           |                        |            |        |
| E.30.15.00          | SOMMANO...   | kg                    | 36'392,36 |                        |            |        |
| 212<br>E.30.23.b    | ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Per<br>immersione di strutture leggere.<br>SOMMANO...  | kg                    | 17'931,29 |                        |            |        |
| 213<br>F.02.08.a    | TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO<br>BITUMINOSO fino a cm 5,00 di spessore<br>SOMMANO...   | m                     | 120,00    |                        |            |        |
| 214<br>F.02.08.b    | TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO<br>BITUMINOSO per ogni cm oltre l cm 5,00<br>SOMMANO...  | m                     | 120,00    |                        |            |        |
| 215<br>F.02.09.a    | FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI per<br>i primi 3 cm<br>SOMMANO...   | m <sup>2</sup>        | 1'322,50  |                        |            |        |
| 216<br>F.02.09.b    | FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI per<br>ogni cm successivo<br>SOMMANO...   | m <sup>2</sup>        | 3'967,50  |                        |            |        |
| 217<br>F.05.09.00   | MAGRONE<br>SOMMANO...  | m <sup>2</sup>        | 2'849,89  |                        |            |        |
| 218<br>F.11.11.b    | RECINZIONE SU PLINTI PREFABBRICATI per h<br>fino a m 1,50<br>SOMMANO...  | m <sup>2</sup>        | 200,29    |                        |            |        |
| 219<br>F.15.02.b    | SISTEMAZIONE DI TERRENO COLTIVO<br>proveniente da cave di prestito<br>SOMMANO...   | m <sup>3</sup>        | 268,00    |                        |            |        |
| 220<br>F.15.08.00   | SEMINA DI MISCUGLIO<br>SOMMANO...  | m <sup>2</sup>        | 1'340,00  |                        |            |        |
| 221<br>G.02.15.b    | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN<br>POLIETILENE PN 12,5 DENSITA' SIGMA 63 PN<br>12.5 DN 63 mm<br>SOMMANO...                                    | m                     | 120,00    |                        |            |        |
| 222<br>H.01.10.00   | TRASPORTO DI MATERIALE A DISCARICA<br>SOMMANO...   | t/km                  | 2'856,60  |                        |            |        |
| 223<br>H.01.11.g    | INDENNITA' DI DISCARICA COMPENSO PER LO<br>SMALTIMENTO IN IMPIANTI DI RECUPERO DI<br>MATERIALE TERRA E ROCCIA DA SCAVO TAB.<br>B<br>SOMMANO... | m <sup>3</sup>        | 79,35     |                        |            |        |
| 224<br>H.01.15.00   | SOVRAPPEZZO ALLO SCAVO A SEZIONE<br>RISTRETTA E DI SBANCAMENTO PER<br>DEMOLIZIONE DI MURATURE IN C.A.<br>SOMMANO...                            | m <sup>3</sup>        | 32,65     |                        |            |        |
|                     | A R I P O R T A R E  |                       |           |                        |            |        |

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE



| Num.Ord.<br>TARIFFA | LAVORI E FORNITURE<br>PER<br>L'ESECUZIONE DELL'APPALTO   | unità<br>di<br>misura | Quantità | PREZZO UNITARIO (euro) |            | TOTALE |
|---------------------|--|-----------------------|----------|------------------------|------------|--------|
|                     |  |                       |          | In cifre               | In lettere |        |
| R I P O R T O       |  |                       |          |                        |            |        |
| 225<br>H.02.09.b    | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS<br>VIBROCOMPRESSO DN 400 mm<br>SOMMANO...   | m                     | 73,00    |                        |            |        |
| 226<br>H.02.09.d    | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS<br>VIBROCOMPRESSO DN 600 mm<br>SOMMANO...   | m                     | 134,00   |                        |            |        |
| 227<br>H.02.27.a    | TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON<br>PLASTIFICATO RIGIDITA' SN8 kN/mq diametro<br>esterno 110 mm d. interno 103,6 mm<br>SOMMANO... | m                     | 35,00    |                        |            |        |
| 228<br>H.02.27.c    | TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON<br>PLASTIFICATO RIGIDITA' SN8 kN/mq diametro<br>esterno 160 mm d. interno 150,6 mm<br>SOMMANO... | m                     | 399,00   |                        |            |        |
| 229<br>H.02.27.e    | TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON<br>PLASTIFICATO RIGIDITA' SN8 kN/mq diametro<br>esterno 250 mm d. interno 235,4 mm<br>SOMMANO... | m                     | 42,00    |                        |            |        |
| 230<br>H.03.15.00   | FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO-<br>CADITOIA<br>SOMMANO...   | n                     | 8,00     |                        |            |        |
| 231<br>H.03.19.00   | FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN<br>GHISA<br>SOMMANO...  | kg                    | 370,00   |                        |            |        |
| 232<br>H.03.20.a    | FORNITURA E POSA DI CHIUSINO CIRCOLARE<br>con telaio quadrato lato 85 cm e altezza 10 cm<br>SOMMANO...                         | n                     | 16,00    |                        |            |        |
| 233<br>I.03.04.00   | DISBOSCAMENTO E DECESPUGLIAMENTO<br>SOMMANO...   | m <sup>2</sup>        | 300,00   |                        |            |        |
| 234<br>I.03.07.00   | ABBATTIMENTO DI ALBERI DI MEDIO ED ALTO<br>FUSTO DIAM. 16-30 CM<br>SOMMANO...  | n                     | 17,00    |                        |            |        |
| 235<br>SIC.001      | ONERI DELLA SICUREZZA non soggetti a ribasso<br>d'asta<br>SOMMANO...<br><br>Parziale euro                                      | a corpo               | 1,00     |                        |            |        |
| A R I P O R T A R E |  |                       |          |                        |            |        |

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL CONCORRENTE





**COMUNE DI BREDA DI PIAVE**  
**PROVINCIA DI TREVISO**  
 LAVORI DI ADEGUAMENTO/REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "G. GALILEI" NEL COMUNE DI BREDA DI PIAVE  
**LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE previste per l'esecuzione dell'opera**  
**RIEPILOGO**

**A** **TOTALE LAVORI A CORPO E A MISURA**  
**(AL NETTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA):**

EURO (in cifre) \_\_\_\_\_  
 diconosi EURO (in lettere) \_\_\_\_\_  
**Corrispondente al ribasso percentuale (con tre decimali) del:**  
 in cifre \_\_\_\_\_ %  
 in lettere \_\_\_\_\_ %

sull'importo posto a base di gara, al netto degli oneri sulla sicurezza, pari ad **Euro 4.309.000,00**  
 diconosi euro **quattromilionecentonovecentomila/00**

**B** **TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta):**

EURO (in cifre) **103.000,00**  
 diconosi EURO (in lettere) **centotremila/00**

**TOTALE OFFERTA A+B**

EURO (in cifre) \_\_\_\_\_

diconsi EURO (in lettere) \_\_\_\_\_

L'IMPRESA  
(timbro e firma)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
(timbro e firma)



Si dichiara che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, l'importo dei propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono pari a:

data \_\_\_\_\_

EURO

la ditta (timbro o firma)