

PROVINCIA DI TREVISO

SETTORE Edilizia-Patrimonio- S.U.A.

Oggetto	<i>“Bando di gara locazione Edificio sito nel Campus scolastico di Lancenigo di Villorba” Lavorazioni in scomputo canone.</i> REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO FOGNARIO e ALLACCIAMENTO FABBRICATO	
Livello di progettazione	Definitivo/Esecutivo	
Elaborato	COMPUTO METRICO DEI LAVORI	
Documento Numero	Comune: Villorba	Data: 03.10.2017
	Cod. Lavoro: 017.MS.VL005/1	file:
	Riferimenti deliberativi: delibera dirigenziale n. del	Revisione:
F1		

Il Responsabile
del procedimento
(ing. Antonio Zonta)


Il Responsabile U.T.
(geom. Paolo Bruzzolo)





COMPUTO METRICO LAVORI

Cap. 1	APPONTAMENTI E OPERE PRELIMINARI				
	IMPIANTO CANTIERE				
A.01.01		1	1,00 x 1,00	n	1
Cap. 2	DEMOLIZIONI E BONIFICHE				
A.01.10.A	Pulizia e dismissione vasca settica esistente				
		1	1,00	corpo	1,00
	TOTALE			corpo	1,00
A.01.09	Opere di ricerca e raccordo tubazioni uscenti dal fabbricato				
		1	1,00	corpo	1,00
	TOTALE			corpo	1,00
A.01.15	Taglio e scarica asfalto				
		1	11,30 x 0,70	mq	7,91
		1	34,10 x 0,70	mq	23,87
		1	29,05 x 0,70	mq	20,34
		1	23,80 x 0,70	mq	16,66
	TOTALE			mq	68,78
Cap. 3	Nuove FOGNATURE				
A.01.10.B	Nuovi pozzetti in cls 60x60				
		1	4,00	n	4,00
	TOTALE			n	4,00



B.10.10

Scavo di terreno

0,7	12,00	x	2,05	mc	17,22
0,7	35,00	x	1,75	mc	42,88
0,7	29,00	x	1,40	mc	28,42
0,7	24,00	x	1,15	mc	19,32

TOTALE

mc 107,84

A.01.13.A

Fornitura e posa in opera di nuove tubazioni in PVC da 200 mm

	1	12,00		m	12,00
	1	35,00		m	35,00
	1	29,00		m	29,00
	1	24,00		m	24,00
pezzi speciali	0,5	20,00		m	10,00

TOTALE

m 110,00

B.01.00

Fornitura e posa di nuovi sifoni Firenze diametro 200 mm

1	1,00	x	1,00	n	1,00
---	------	---	------	---	------

TOTALE

n 1,00

B.01.01

Reinterro degli scavi con materiali presente in cantiere

0,7	12,00	x	1,85	mc	15,54
0,7	35,00	x	1,55	mc	37,98
0,7	29,00	x	1,20	mc	24,36
0,7	24,00	x	1,00	mc	16,80

TOTALE

mc 94,68

B.01.02

Fornitura e posa di nuovo materiale inerte quale pietroschetto fine spaccato per formazione livellette e rinfianchi

0,7	12,00	x	0,20	mc	1,68
0,7	35,00	x	0,20	mc	4,90
0,7	29,00	x	0,20	mc	4,06
0,7	24,00	x	0,20	mc	3,36


TOTALE COMPLESSIVO

mc 14,00

B.01.03

Fornitura e posa di nuovi coperchi in ghisa sferoidale 60x60

4	1,00	x	1,00	n	4,00
---	------	---	------	---	------



		TOTALE COMPLESSIVO		n 4,00	
A.01.10.B	Compenso in economia per raccordi a tubazioni e pozzetti esistenti				
	Operaio qualificato	1	40,00	n	40,00
		TOTALE		n 40,00	
Cap. 4	LAVORI DI FINITURA				
C.01.01	Riasfaltatura con bynder cm. 8				
		1	11,30 x 0,70	mq	7,91
		1	34,10 x 0,70	mq	23,87
		1	29,05 x 0,70	mq	20,34
		1	23,80 x 0,70	mq	16,66
		TOTALE		mq 68,78	
Cap. 5	Compenso oneri sicurezza in cantiere				
I.01.01	Nolo posa e manovra di cassone a protezione scavi a norma				
		2	12,00 x 2,05	mq	49,20
		2	35,00 x 1,75	mq	122,50
		TOTALE		mq 171,70	
I.01.02	Compenso oneri sicurezza (vedi computo allegato)				
	a corpo	1		n	1,00
		TOTALE COMPLESSIVO		n 1,00	