



PROVINCIA DI TREVISO

SETTORE Edilizia-Patrimonio- S.U.A.

Oggetto

***“Bando di gara locazione Edificio sito nel Campus scolastico di Lancenigo di Villorba”
Lavorazioni in scomputo canone.***

**REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO FOGNARIO
e ALLACCIAMENTO FABBRICATO**

Livello di
progettazione

Definitivo/Esecutivo

Elaborato

ELENCO PREZZI UNITARI

Documento
Numero

Comune: Villorba

Data: 03.10.2017

Cod. Lavoro: 017.MS.VL005/1

file:

F3

Riferimenti deliberativi:
delibera dirigenziale n. del

Revisione:

Il Responsabile
del procedimento
(ing. Antonio Zonta)



Il Responsabile U.T.
(geom. Paolo Bruzzolo)

**ELENCO PREZZI UNITARI**

Cap. 1

APPONTAMENTI E OPERE PRELIMINARI**IMPIANTO CANTIERE**

A.01.01

Impianto di cantiere, comprendente la pulizia di tutta la viabilità di accesso al cantiere e quella interna alla zona di intervento interessata ai lavori entro il centro scolastico di Lancenigo, la recinzione di tutta l'area di cantiere comprendente idonei cancelli di accesso carraio, con particolare riferimento al percorso pedonale esistente dal cancello pedonale su Via Franchini e l'ingresso Planck utilizzato dagli studenti e che dovrà essere mantenuto agibile oltre al mantenimento della accessibilità perimetrale nell'area esterna e il suo ripristino a lavori terminati. Per il deposito temporaneo delle macerie e materiali da discarica dovrà essere allestita apposita area entro il cantiere, così come l'area arrivo materiali. In particolare a carico dell'impresa si prevede: - allacciamento energia elettrica, installazione di idoneo quadro di sicurezza, compreso costo energia ad uso cantiere; - formazione di idonei sottoquadri elettrici; - formazione di idonee rampe o piste in ghiaione spezzato per accesso al cantiere; - predisposizione di impianto idrico e di scarico con fornitura di servizi igienici da cantiere; - il tutto eseguito e mantenuto secondo vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e quanto previsto dal PSC (D.lgs 81/2008) ogni altro onere compreso.

corpo

€ 650,00

Cap. 2

DEMOLIZIONI E BONIFICHE

A.01.10.A

Dismissione dell'impianto fognario depurativi esistente mediante svuotamento delle vasche e loro lavaggio, trasporto dei fanghi e liquami a impianto autorizzato, riempimento delle vasche con sabbia inerte, chiusura dei fori chiusini, lievo apparecchiature e quadri elettrici e loro cassette contenitrici, lievo della recinzione in rete metallica perimetrale

corpo

€ 350,00

A.01.09

Dismissione dell'impianto a vasca imhoff fognario depurativo esistente mediante svuotamento delle vasche e loro lavaggio, trasporto dei fanghi e liquami a impianto autorizzato, riempimento delle vasche con sabbia inerte, chiusura dei fori chiusini, e compreso ogni altro onere e provvista

cad.

€ 1.200,00

A.01.15

Demolizione e smaltimento a discarica di tratto di asfalto bynder dello spessore di cm. 10, compreso i due tagli perimetrali con disco fresa ad acqua, carico e trasporto e compreso ogni altro onere e provvista.

mq

€ 12,00

Cap. 3 **NUOVE OPERE FOGNARIE**

A.01.10.B

Fornitura e posa in opera di nuovi pozzettoni in cls delle dimensioni di cm. 100X100 e altezza di cm. 240, realizzati impiegando manufatti prefabbricati quale pozzettone, idonee prolunghe sigillate in malta cementizia, esecuzione dei fori per passaggio tubazioni di scarico e compreso ogni altro onere e provvista escluso solo scavo, coperchio e chiusino

n.

€ 220,00

B.10.10

Realizzazione di scavo di terreno della larghezza max di ml. 1,20, idonea a contenere il cassero mobile metallico a protezione dei fianchi, profondità variabile secondo le livellette di progetto, eseguito con idoneo mezzo meccanico, compreso ricerca sottoservizi esistenti con idonei rilevatori, carico e trasporto entro l'area di cantiere, sbadacchiature a mano ed escluso solo il cassero

mc

€ 9,20

A.01.13.A

Fornitura e posa in opera secondo idonee livellette di progetto realizzate con ghiaietto spezzato, di tubazioni per fognatura nera EN 1407 del diametro di 250mm, con giunto a guarnizione, compreso pezzi speciali quali curve, innesti, giunti a V, e compreso materiali di consumo necessari. Valutazione a ml. effettivo realizzato e pezzi speciali valutati come 1/2 ml.

m

€ 35,00

B.01.00

Fornitura e posa in opera di nuovi sifoni Firenze del diametro di mm. 250, completi di doppia ispezione con tappo e punto di attacco sfiato, in opera compreso raccordo alle tubazioni e ogni altro onere e provvista.

cad.

€ 150,00

B.01.01

Realizzazione dell'interro degli scavi effettuati, mediante carico del materiale accumulato in cantiere, scarico entro gli scavi, idonea bagnatura e costipazione con rullo e compreso ogni altro onere per dare il riempimento pronto a ricevere il ripristino asfalto

mc

€ 5,80

B.01.02

Fornitura e posa in opera di nuovo pietrischetto spezzato per rinfianchi e livellette tubazioni movimentato con mezzo meccanico e sistemato a mano su fondo e rinfianchi tubazioni e ricoprimento dei tubi per altezza di cm. 15

mc

€ 42,00

B.01.03

Fornitura e posa in opera di coperchi in cls per pozzettoni da cm. 100X100 completo di foro quadrato 60x60, chisino in ghisa sferoidale passo d'uomo da cm. 60X60 fissato su malta cementizia e compreso ogni onere e provvista

cad.

€ 180,00

A.01.01B

Prestazioni in economia per lavorazioni varie eseguite da operaio specializzato

ora

€ 32,00



- A.01.01C Materiali per lavori in economia, getto cls entro pozzettone di raccordo con impianto depurazione esistente, pozzetti e prolunghe per raccordi su Imhoff e varie

corpo

€ 600,00

Cap. 4 **FINITURE**

C.01.01

Realizzazione di riasfaltatura del tratto scavato nel piazzale, mediante preparazione del piano di posa e sua costipazione fino ad una altezza di cm. 8 dalla quota asfalto esistente, fornitura e spruzzo sui bordi di emulsione bituminosa, fornitura stesa e compattazione di conglomerato bituminoso bynder chiuso pezzatura 0/8 spessore rullato di cm. 8 compreso ogni altro onere e provvista

mq.

€ 28,00

Cap. 5 **SICUREZZA IN CANTIERE**

I.01.01

Compenso per nolo posa in opera , movimentazione in base all'avanzamento dello scavo, di cassone metallico a doppia parete a protezione mobile delle pareti di terreno esistente, utilizzato secondo indicazioni del POS. Valutazione a mq calcolato sviluppo a ml. Di scavo per altezza effettiva. Protezione operativa per tutto il periodo di durata del cantiere.

mq

€ 6,20

I.01.02

Compenso per oneri relativi al coordinamento e sicurezza in cantiere comprendente:- montaggio nolo e smontaggio di impalcatura esterna per accesso dall'esterno alla zone servizi igienici, complete di parapetti, piani di camminamento. scaletta di accesso, impianto di sollevamento materiali; - recinzione di separazione e delimitazione cantiere - nolo di servizio igienico chimico- ogni altra protezione per la netta separazione fisica, acustica e visiva del cantiere con le zone della scuola dove sono in essere attività didattiche, per tutto il periodo di cantieramento.

corpo

€ 595,27